

条件付き一般競争入札設計図書等に関する回答書

平成28年9月30日

公立大学法人会津大学

理事長 岡 隆一

工事番号	第1610-0-51号
工事名	会津大学吸収式冷凍機・冷却塔他改修工事
質 問 事 項	
1 今回更新いたします機器の運転期間についてご教示願います。 2 吸収式冷凍機の分解整備点検に伴い、既設配管や電気配管の取り外し・再接続が考えられますが、内訳との差異が御座いますのでご教示願います。 3 冷却水ポンプのINV化に伴い挿入式温度計の設置工事や、冷却塔更新に伴い既存配管の取外し・再接続の切り廻し工事、及び電気配管の取り外し・再接続が考えられますが内訳との差異が御座いますので、ご教示願います。 4 冷却塔更新に伴い、従来機器とのアンカーボルトの位置が異なると想定されますが、協議は出来ますでしょうか。 5 本工事の「仕様書」2. 4 吸収式・冷凍機用冷却水ポンプインバータ化 5) 試運転の項目 につきまして季節的に冷房負荷が無い為、動作確認は確認は出来ますがデータ等の取得は念書となりますが宜しいでしょうか。 6 工事用の給水・電気は支給していただけますでしょうか。	
回 答 事 項	
1 更新及び分解整備点検機器の運転期間は、吸収式冷凍機(RA-2, RA-3)が6月から9月、冷却塔(CT-1, CT-2, CT-3)が6月から9月、冷却塔(CT-8)が5月から10月です。 2 分解整備点検に伴う配管や電気配管の取り外し・再接続は、仕様書2. 1吸収式冷凍機オーバーホール(1)分解整備点検整備作業 本体点検整備 に含んでいます。また、数量内訳書では、頁 0-0007 及び頁 0-0009 の本体点検整備に計上してあります。 3 冷却水ポンプインバータ化に伴う挿入式温度計の設置は仕様書2. 4(2)1)の通り設置します。また数量内訳書では挿入式温度計の設置が 頁 0-0003 に計上してあり、冷却塔更新に伴う各取り外し・再接続は頁 0-0014 冷却塔設置及び冷却塔撤去の設備機械工に含んでおります。 4 仕様書2. 3冷却塔更新 新設仕様にあるとおりアンカーボルトも更新対象となっており、既設機器と異なる箇所にアンカーボルトを取り付けることを想定しております。 5 時期的に取得出来ないデータ等は協議により対応可能です。 6 給水及び電気は有償で利用できることとします。	