

競争入札設計図書等に関する回答書

2025年9月1日

公立大学法人会津大学

理事長 束原 恒夫

工 事 番 号	第 2 5 0 4 - 0 - 4 1 号
工 事 名	会津大学松長公舎内部改修（機械・1期）工事
質 問 事 項	
1. 工事内訳書において、各タイプ改修工事の仮設工事（外部足場）の設置個所が、図面記載がありませんので、ご指示願います。 2. 各タイプ、換気設備工事の給気口の設置貫通箇所は、既設排気口箇所に設置と捉えてよろしいでしょうか。 3. 各タイプ、換気設備工事の内訳書において、フレキシブルダクト 100mmにて数量〇本とありますが、図面との照合が確認できませんので、ご指示願います。 4. 給湯設備工事において、ガス給湯器リモコンの移設工事は、電気設備工事と捉えてよろしいでしょうか。 5. 排水設備工事においての住戸内、流し台排水管に壁付配管と記載ありますが、配管スペースがあると解釈してよろしいでしょうか。 6. 換気設備工事のDタイプにおいて、内訳書にパイプフードφ150と記載あり、図面機器表A-1φ100とあります。どちらを優先いたしますか。	
回 答 事 項	
1. 仮設工事（外部足場）の設置個所は別図1「仮設位置図」を参考として下さい。電子閲覧システムへアップロードしました。 2. 換気設備工事の給気口の設置貫通箇所は既存の貫通口を利用することとしております。 3. フレキシブルダクト 100mmは便所、洗面脱衣室及びUB（ユニットバス）の換気用ダクトです。 4. ガス給湯リモコンの移設工事は機械設備工事ではありません。 5. 貴見のとおり。 6. 内訳書を正とします。	